MAPA DE PILARES

Troços \ Pilares	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11
COBERTURA											
A											
PISO 1	8Ø16+10Ø12	2Ø16	6Ø16+6Ø12	8Ø16+6Ø12	6Ø16+6Ø12	8Ø20+4Ø16	7Ø16	6Ø16+10Ø12	16Ø16+14Ø10	24Ø16	8Ø16+12Ø12
PISO 1											
A											
PISO 0											
PISO 0											
A											
FUNDAÇÕES			6Ø16+6Ø12			8Ø20+4Ø16	10Ø16				

PORMENOR DA ARMADURA NA CONTINUIDADE DE PILAR

PORMENOR DA ARMADURA NA VARIAÇÃO DA SECÇÃO DE PILAR

PORMENOR DO ULTIMO TROÇO DE PILAR

PORMENOR TIPO DE FECHO DAS CINTAS E DE GANCHOS

PORMENOR DE ARRANQUE DE PILAR

PORMENOR DE PILAR A NASCER EM PAREDE

PORMENOR DE PILAR A NASCER EM LAJE

PORMENOR DE CANTO DO PILAR

MURO Pb.1

MURO Pb.2

MURO MS.1

MURO MS.2

MURO MS.3

MURO MS.4

N.E

ESCADA E1

PORMENOR TIPO DE CANTOS DE MUROS

PAREDE Pa.1

PAREDE Pa2 (DO PISO -1 AO PISO 0)

PAREDE Pa2 (DO PISO 0 À COBERTURA)

PORMENOR TIPO DE TOPO DE MUROS

MATERIAIS:

- BETÃO (NP EN 206-1 / EH94)
 - BETÃO DE LIMPEZA C16/20 X0
 - BETÃO EM ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO C30/37 XC2(P) Cl 0.40 D22 S3
 - BETÃO EM PAVIMENTOS TÉRREOS / MASSAMES C25/30 XC2(P) Cl 0.40 D22 S3
 - BETÃO EM GERAL C30/37 XC1(P) Cl 0.20 D22 S3
 - ELEMENTOS DE PISCINA E ESPELHOS DE ÁGUA C30/37 XD3(P) Cl 0.20 D22 S3
 - ENCHIMENTOS Betão leve $\gamma \leq 800$ kg/m³
- AÇO ARMADURAS (DL Nº 390 / 2007)
 - AÇO EM VARÃO A500 NR SD (UNEC E-460)
 - AÇO EM REDE ELECTROSOLDADA A500 ER (UNECE-466 ; E-458)
- AÇO DE PRÉ-ESFORÇO (EN-10138 / E 463-2002)
 - AÇO EM CABOS MONOCORDÃO Y 1860 S7 15.2/15.3 (Baixa relaxação - EN1992-1-1 - Classe 2)
- AÇO ESTRUTURAS METÁLICAS (NP EN 10025)
 - AÇO EM PERFIL S355 SR
 - PARAFUSOS E CHUMBADOUROS CLASSE 8.8 GALVANIZADOS (EN 15048)

RECOBRIMENTOS:

EM LAJES E PAREDES 0.025 m
EM VIGAS E PILARES 0.030 m
EM FACES EM CONTACTO COM O SOLO 0.050 m

NOTAS:

- TODAS AS COTAS DEVEM SER CONFIRMADAS PELO PROJETO DE ARQUITETURA E EM OBRA;
- PARA LOCALIZAÇÃO E DIMENSÃO DE OCURETES, FURAÇÕES DE LAJES E ELEMENTOS ESTRUTURAIS DEVEM SER VISTOS EM CONJUNTO OS PROJETOS DE ARQUITETURA E DAS ESPECIALIDADES;
- AS COTAS REFERIDAS EM PLANTA REFEREM-SE ÀS COTAS DE LIMPO E TOSCO PRESENTES NO PROJETO DE ARQUITETURA

COTA DE LIMPO
COTA DE TOSCO

FERCA

EDIFÍCIO MULTIFAMILIAR EM REGIME DE P.H. "CONDOMÍNIO FECHADO" COM PISCINAS E VEDAÇÃO ENTRE OS EDIFÍCIOS E DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE, GARRÃO

QUADRO DE PILARES
PAREDES Pb, Pa, e MUROS Ms.
LAJES DE VIGOTAS, SECÇÃO TIPO DO TÚNEL

PAULO OLIVEIRA — PAULO OLIVEIRA — ANA LOPES

05

1:20/50

ABRIL 2020

EXECUÇÃO

ESTABILIDADE

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA FERCA, S.A. NÃO PODENDO SER UTILIZADO OU REPRODUZIDO NO TODO OU EM PARTE, OU COMUNICADO A TERCEIROS SEM A SUA EXPRESSA AUTORIZAÇÃO.